

Uwaga:
Wszystkie wymiary w nawiązaniu do budynku
istniejącego należy bezwzględnie sprawdzić w naturze

A Strop

1	PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU ELASTYCZNYM gr. 1.5cm
2	WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA gr. 0.5cm
3	SZLICHTA CEMENTOWA gr. 4.0cm
4	STYROPIAN M30 gr. 3.0cm
5	STROP ŻELBET WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
6	ELASTYCZNA MEMBRANA WODOSZCZELNA np. 2 x Weber.Tec 960 (kolor biały)

B Strop

1	PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU ELASTYCZNYM gr. 1.5cm
2	ELASTYCZNA MEMBRANA WODOSZCZELNA np. Weber.Tec Superflex
3	SZLICHTA CEMENTOWA gr. 5.5cm
4	PŁYTA IZOLACYJNA DES lub MULTI gr. 3cm
5	STYROPIAN POSADZKOWY gr. 5cm
6	STROP ŻELBETOWY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
7	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1.5cm

B1 Strop

1	PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU ELASTYCZNYM gr. 1.5cm
2	ELASTYCZNA MEMBRANA WODOSZCZELNA np. Weber.Tec Superflex
3	SZLICHTA CEMENTOWA ISTNIEJĄCA

C Podłoga na gruncie

1	GRES NA KLEJU ELASTYCZNYM gr. 1.5cm
2	PODKŁAD CEMENTOWY gr.5cm
3	STYROPIAN TWARDY gr. 4.0 cm
4	FOLIA BUDOWLANA gr. 0.30mm
5	PODŁOŻE BETONOWE gr. 12cm
6	NORMOWE PODŁOŻE GRUNTOWE

D Strop

1	PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU gr. 1.5cm
2	WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA gr. 0.5cm
3	SZLICHTA CEMENTOWA gr. 4.0cm
4	STYROPIAN M30 gr. 3.0cm
5	STROP ŻELBET WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
6	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr.1,5 cm

E Strop

1	WYKŁADZINA TYPU TARKETT/PŁYTKI NA KLEJU gr. 1.5cm
2	WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA gr. 0.5cm
3	SZLICHTA CEMENTOWA gr. 4.0cm
4	STYROPIAN M30 gr. 3.0cm
5	STROP ŻELBET WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
6	ELASTYCZNA MEMBRANA WODOSZCZELNA np. 2 x Weber.Tec 960 (kolor biały)

F Stropodach

1	PAPA ZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
2	PAPA ZGRZEWALNA PODKŁADOWA
3	IZOLACJA TERMICZNA - WEŁNA MINERALNA gr.22 cm
4	PAROIZOLACJA - FOLIA PE
5	BLACHA TRAPEZOWA TR70/200/0,88
6	BELKA STALOWA Bs3

INWESTOR	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowrocław
JEDNOSTKA AUTORSKA OPRACOWANIA	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Spółka z o.o. ul. PESTALOZZIEGO 15 85-095 BYDGOSZCZ tel.: (52) 323 41 00 fax: (52) 323 41 20 e-mail: pracownia@arus.com.pl
PRZEDSIĘWZIĘCIE	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód leczniczych (dz. nr 150, obręb 3 Inowrocław)
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU

PRZEKRÓJ A - A

	IMIĘ I NAZWISKO / NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	
			SKALA 1:100
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Marek Bielski Nr upr. WBPP-I/210/129/92 wydane przez Wojewodę Bydgoskiego specjalność-architektoniczna w zakresie pełnym		NR ZLECENIA 4/2015
OPRACOWAŁ	mgr inż. Joanna Kaznowska		DATA 22.07.2015r.
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Grzegorz Jaworski Nr upr. WBPP-I/210/157/80 wydane przez Wojewodę Bydgoskiego specjalność-architektoniczna w zakresie pełnym		NR RYS. 6/12